Extraits du C.C.T.P : Maison Bose

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Lot 01 TERRASSEMENTS
Lot 02 MACONNERIE - BETON ARME
Lot 03 ENDUITS
Lot 04 CHARPENTE COUVERTURE
Lot 05 MENUISERIES EXTÉRIEURES
Lot 06 CLOISONS SÈCHES – PLAFONDS

LOT 01 TERRASSEMENTS

1.1.1. SONDAGE : EXTRAIT DU RAPPORT D'ÉTUDE DE SOL

Le terrain étudié se situe sur un massif argilo calcaire. De l'examen des résultats pénétromètriques. Il apparaît essentiellement que le substratum calcaire (en bancs) offre le refus à la pénétration dynamique, à faible profondeur <entre -0.90 et -1.00 m/ TN actuel.

Au dessus, le train de tige a traversé des matériaux d'altération (blocs calcaires et argile). Un ouvrage voisin en cours de réalisation permet de visualiser la coupe géologique suivante :

De 0.00 à 0.20 m terre végétale contenant de nombreux cailloux

De 0.20 à 0.65 m blocs calcaires délités avec peu d'argile De 1.00 à 2.00 m bancs calcaires

Suggestions de Fondations

Au regard des données géotechniques précédentes, nous proposons d'asseoir la future construction à l'aide de semelles filantes et ou semelles isolées. La position du fond de fouilles des semelles devra respecter au minimum la profondeur hors-gel. Le fond de fouille devra cependant intéresser le niveau du banc calcaire. Les fondations seront donc toutes encastrées au sein du calcaire, ainsi les poches argileuses éventuelles seront purgées et comblées par un gros béton. Nous proposons donc un f.f. à – 1.25m

Le taux de contrainte admissible à la base de ces semelles pourra être pris inférieur ou au plus égal à 0,3 Mpa (soit 3,0 kg/cm2)

1.1.2. DÉCAPAGE

De la terre végétale sur une profondeur de 0,20 m, mise en dépôt sur le terrain.

Localisation : Sur l'emprise du bâtiment agrandie de 1,00 m en périphérie, uniquement du coté terrain.

1.1.3. FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROU

Pour semelles filantes et ou isolée Localisation : pour l'ensemble des semelles filantes et ou isolée sous murs porteurs.

Profondeur et largeur suivant plan de fondation de fondations.

1.1.4. FOUILLES EN TRANCHÉES

Pour canalisations depuis le local jusqu'en limite de propriété et suivant plan masse.
Localisation : pour l'ensemble des réseaux EP EU EV ....
1.1.5. REMBLAIS
En fin de chantier, remblais au droit du bâtiment en pied de fondation. Puis régalage de la terre végétale en fonction des besoins.
1.1.6. ÉVACUATIONS
Des excédents à la décharge, après remblais

LOT 02 MACONNERIE - BETON ARME

2.1.1. FONDATIONS
2.1.1.1. Béton de propreté
BPS NF EN 2061XC2 (F) C 20/25 Dmax 22.4 S3 Cl 0.40
Localisation : pour l'ensemble des semelles de fondations, épaisseur 5 cm :
2.1.1.2. Béton armé pour semelles
BPS NF EN 2061XC2 (F) C 20/25 Dmax 22.4 S3 Cl 0.40
2.1.1.2.1. Semelles filantes axées
fond de fouilles à : -1.25 mètre
Semelles de fondations section 50 x 20 axées sous les murs porteurs
Localisation : pour les murs porteurs extérieurs et de refend non situés en limites de propriété.
2.1.1.2.2. Semelles filantes déportées (désaxées)
Sans objet
2.1.1.2.3. Semelle isolée
Sans objet.
2.1.1.3. Armatures pour semelles
2.1.1.3.1. Armatures pour semelles filantes axées
4 filantsen T8+épinglesenT6,e=33cm L=65cm
Localisation : pour les semelles filantes axées.
2.1.1.3.2. Armatures pour semelles filantes déportées (désaxées)
Sans objet
2.1.1.3.3. Armatures pour semelle isolée
Sans objet
2.1.2. MURSENINFRASTRUCTURE
2.1.2.1. 20x20x50 pour murs porteurs extérieurs
En blocs de béton manufacturés pleins allégés de 20 x 20 x 50 hourdés au mortier de ciment.
Localisation : l'ensemble des murs porteurs extérieurs, du dessus des semelles de fondations.
2.1.2.2. B.B.M. 15x25x50 pour mur porteur de refend
Sans objet
2.1.2.3. Béton armé pour poteau
Sans objet
2.1.3. DALLAGE
2.1.3.1. En Béton Armé de type indépendant
Constitué comme suit : - Réservation, épaisseur = 17 cm pour revêtement de sol et isolant

- Dalle en béton armé, épaisseur = 0.20 m
- Treillis soudé de type 3 x 3 100 x 100 - Polyane 200 µ
- Remblais par : 1 couche de sable éps = 5cm
1 couche de tout venant éps 20 cm Localisation : l'ensemble des sols intérieurs du bâtiment
2.1.4. MURS ET CLOISON SÉPARATIVE EN SUPERSTRUCTURE 2.1.4.1. B.B.M. 20x20x50 pour murs porteurs extérieurs En blocs de béton manufacturés creux de 20 x 20 x 50 hourdés au mortier de ciment Localisation : du niveau de la dalle brute jusqu'à l'arase supérieur des murs,
Possibilité de hauteur variable suivant plans, pour l'ensemble des murs porteurs extérieurs
2.1.4.2. B.B.M. 15x25x50 pour mur porteur de refend
Sans objet
2.1.4.3. B.B.M. 10x20x50 pour Cloison séparative
Sans objet
2.1.5. OUVRAGESBETONARMEENSUPERSTRUCTURE
2.1.5.1. Linteaux dans murs extérieurs
En béton armé, coulé dans agglos spéciaux : de type "U de chaînage » Localisation : Au-dessus des baies : porte et fenêtre, l'appui sera de 20 cm sur les jambages,
2.1.5.2. Chaînage murs extérieurs
En béton armé, coulé dans agglos spéciaux : de type "U de chaînage" et ou avec incorporation de planelles 5 x 20 x 50 Localisation : section de 20 x 20 cm en ceinture des murs porteurs extérieurs, au niveau de l'arase des murs, sous sablière, soit : + 2.75 m
2.1.6. OUVRAGES DIVERS
2.1.6.1. Seuil En béton dosé à 250 kg de ciment (CEM II/B-LL) 32.5 par M3
Localisation : porte d'accès hauteur 10 cm
2.1.6.2. Appuis de fenêtre
En béton préfabriqué suivant plan de l'architecte Localisation : fenêtre, hauteur = 10 cm.

LOT 03 RAVALEMENT DE FAÇADE

3.1.1. ENDUITS
Sur support agglomérés de ciment, béton ou toutes maçonneries verticales. Au droit des changements de support, il sera mis en œuvre une armature grillagée.
3.1.1.1. Enduit Extérieur traditionnel en infrastructure
3.1.1.1.1. Enduit traditionnel
Enduit de type traditionnel au mortier hydraulique, finition talochée réalisé en 2 couches, avec incorporation d'un hydrofuge soit :
- gobetis de 2 à 5 mm, au mortier de ciment
- dégrossi de 8 à 12 mm, au mortier bâtard
L'épaisseur prise en compte pour la cotation des plans sera de 10 mm.
Localisation : murs porteurs extérieurs du dessus des semelles au niveau de la dalle brute
3.1.1.1.2. Protection imperméabilisante
Imperméabilisation par produit bitumineux appliqué au rouleau, de type Flintkote ou similaire d'épaisseur négligeable
Localisation : murs en infrastructure, du dessus des semelles jusqu'au niveau de la dalle brute

3.1.1.2. Enduit Extérieur gratté en superstructure
3.1.1.2.1. Enduit de type monocouche
Projection de produit monocouche type Codipral, 2 passes de chez Weber et Broutin ou équivalent, finition grattée selon calepinage de façades, compris sujétions pour façon de joints creux. L'épaisseur prise en compte pour la cotation des plans sera de 20 mm.
Localisation : murs porteurs extérieurs au-dessus du niveau de la dalle brute
3.1.1.2.2. Enduit en tableaux des baies
L'épaisseur prise en compte pour la cotation des plans sera de 20 mm. Localisation : jambages et sous faces des linteaux des baies

LOT 04 CHARPENTE COUVERTURE

4.1.1. CHARPENTE 4.1.1.1. Généralités :
Charpente de type traditionnelle en Sapin du Nord ou des Vosges, catégorie 2. Tous les bois seront protégés par imprégnation d'un produit fongicide et insecticide agréé par le bureau de contrôle, et recevront un traitement anti-termite. Les bois extérieurs seront traités à cœur. Tous les certificats seront fournis au bureau de contrôle et au maître d'œuvre. Les bois apparents du porche et de la salle de jeux seront rabotés.
PROTECTION DES OUVRAGES L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable.
4.1.2. Charpente traditionnelle assemblée :
4.1.2.1. Fermes assemblées :
Fourniture et pose de fermes traditionnelles à entrait moisé, Constituées comme suit :
Entrait moisé 75 x 225 mm
Arbalétrier 75 x 225 mm
Poinçon 150 x150 mm
Lien de faîtage 80 x 120 mm
Contrefiches 80 x120 mm
Localisation : Pour l'ensemble de la couverture
4.1.3. Charpente traditionnelle non assemblée :
Fourniture et pose de pannes, pannes faîtières, pannes intermédiaire et pannes sablières, de sections suivantes :
Pannes intermédiaire 75 x 225 mm
Pannes faîtières 75 x 225 mm
Pannes sablières 80 x 120 mm
Liens de faîtage 80 x120 mm
Localisation : Pour l'ensemble de la couverture
4.1.4. Chevronnage :
Fourniture et pose de chevrons, de section Localisation : Pour l'ensemble de la couverture 65 x 75 mm, entraxe maximum 0.50 m
4.2.1. COUVERTURE
4.2.1.1. Voligeage :

Fourniture et pose de voliges sapin de 19 mm rabotées 1 face Localisation : Pour l'ensemble de la couverture

4.2.1.2. Liteaux Voligeage :

Fourniture et pose de liteau en sapin traité 30 X 30 mm cloués sur les chevrons de la charpente par pointes galvanisées Localisation : Pour l'ensemble de la couverture

4.2.1.3. Couverture :

Couverture en tuiles romanes canal type TBF ou similaire en terre cuite à double emboîtement, ton atlantique au choix de la Maîtrise d'œuvre. Rives à rabat. Faîtières à sec, arêtiers, tuiles de rive à rabat, peigne closoir PVC à l'égout et tous les accessoires nécessaires

Localisation : Pour l'ensemble de la couverture

LOT 05 MENUISERIES EXTÉRIEURES

5.1.1. Porte d'entrée

Porte d'entrée vitrée, ouvrant à la française posée en applique

Dormantde50mm Lnb=1.80m Hnb=2.15m Localisation : Porte d'entrée du bâtiment

5.1.2. Porte-fenêtre

Sans objet

5.1.3. Fenêtres

Fenêtres 2 vantaux ouvrant à la française en bois exotique de 40 mm d'épaisseur, posée en applique Dormant de 50 mm Lnb = 1.20 m Hnb = 1.35 m

Localisation : Fenêtres du vestiaire

5.1.4. Châssis OF 5.1.4.1. Châssis 60/75 :

Châssis 1 vantail ouvrant à la française en bois exotique de 40 mm d'épaisseur, posée en applique Dormant de 50 mm Lnb = 0.60 m Hnb = 0.95 m

Localisation : Douche et Toilettes

5.1.5. Fermetures

Volet en bois exotique de 28 mm d'épaisseur, à barres 2 x Fenêtres : 2 vantaux 1.20 x 1.35

2 x Châssis 1 vantail : 1 vantail 60 x 95 et 60 x 65

LOT 06 CLOISONS SÈCHES - PLAFONDS

6.1.1. Cloisons de distributions de 70 mm

Cloison de distribution Placostil ou équivalent Fourniture et pose de cloison type Placostil Placoplâtre ou équivalent comprenant :

- une ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé
- parements en plaques de plâtre
- fibre minérale en panneaux semi-rigide de laine de roche.

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant. Compris baguettes métalliques. Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25-42.

Localisation : pour l'ensemble des cloisons de distribution permettant le cloisonnement des toilettes et de la douche.

6.1.2. Cloisons doublage

DOUBLAGE PLACOSTIL MONTANTS DOUBLES : rails + montants de 48 double entraxe 0,60 m + 1 PLACOPLATRE BA 13 + laine minérale

Les doublages seront constitués de la façon suivante :
Ossature Placostil **R + M 48 Doubles** implantés à 0,60 m d'entraxe,
1 plaque **Placoplatre® BA 13 NF 120/250** ,
Panneaux de laine de verre ou de roche d'épaisseur **60** mm doublé.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.
Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant. Compris baguettes métalliques. Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Localisation : murs périphériques du RDC et R+1

6.1.3. Plafonds
Plafonds de type placostil constitués de plaques de plâtre de 13 mm, vissées sur ossature métallique
Localisation : Ensemble RDC et R1
6.1.4. Divers
- Pose des huisseries fournies par le lot - MENUISERIES INTERIEURES.
Localisation : Bloc porte des wc et toilettes.
6.1.5. REVETEMENTS DE SOL
6.1.5.1. Carrelage :
Grès cérame 10x20 posé sur chape Le niveau fini sera : le niveau 0.00
Localisation : l'ensemble des sols intérieurs
6.1.6. Chape incorporée :
Chape incorporée par lissage Localisation : sol intérieur
Construction d'un vestiaire

LOT 07 MENUISERIES INTÉRIEURES

7.1.1. Pose des blocs portes
Les huisseries étant fournies par le présent lot, leur pose sera à la charge du lot - CLOISONS SECHE à l'avancement de la réalisation des cloisons.
Localisation : Ensemble des portes.
7.1.1.1. Blocs portes pleines :
Porte à un vantail, type isoplane prépeinte ISOGIL d'épaisseur 40 mm, dimensions 83/204 à âme pleine. Y compris serrure type ROBUST à mortaiser, poignée et garniture avec verrou de condamnation intérieur pour douche et wc,
Localisation : Portes d'accès aux wc et douche

Sans objet

7.1.1.2. Porte vitrée :